

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย สายทำโก - คลองตึงชัน หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานระดับปรับพื้นทางเดิม	1,110.00	ตร.ม.		-	10.53	11,688.30	11,688.30	ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ
2	งานถางป่าจุดต่อ ขนาดเบา	390.00	ตร.ม.		-	1.68	655.20	655.20	26.00 - 26.99 บาท
3	หินปูปรับแก้และบดทับ	58.50	ลบ.ม.	75.64	4,424.94	52.96	3,098.16	7,523.10	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	180.00	ลบ.ม.	2,355.14	423,925.20		-	423,925.20	
5	ค่าผูกมัดคอนกรีต	1,200.00	ตร.ม.		-	11.93	14,316.00	14,316.00	
6	เหล็กวางแนวท 4 มม.	1,200.00	ตร.ม.	29.00	34,800.00	5.00	6,000.00	40,800.00	
7	เหล็ก RB 15	0.15	ตัน	20,787.11	3,118.07	3,300.00	495.00	3,613.07	
8	เหล็ก RB 19	0.03	ตัน	26,450.36	793.51	2,900.00	87.00	880.51	
9	ยางแอสฟัลท์	18.00	ลิตร	25.00	450.00		-	450.00	
10	งาน ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	400.00	18,000.00		-	18,000.00	
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้าง	300.00	เมตร		-	20.60	6,180.00	6,180.00	
12	ทรายหยาบรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	467.29	28,037.40	99.00	5,940.00	33,977.40	
13	หินปูไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	85.00	2,295.00		-	2,295.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น				-		-	564,303.78	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายสายทำโก - คลองคลังชั้น หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	564,303.78	1.3624	768,807.47	
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			768,807.47	
	คิดเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง			768,800.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ทองพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนพร ทองเขียว)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงเกียรติ พลหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยาย สายท่าโก - คลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 6
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 ประเภทงานอาคาร จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	768,800.00	
		768,800.00	
สรุป	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ ทองพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพนพร ทองเขียว)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายทรงเกียรติ พลหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน