

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโหละมุดสัง ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

แบบเลขที่ 911013

กองช่าง อบต.เกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2"	2	ท่อน	823.36	1,646.00			1,646.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	1	ท่อน	678.50	678.00			678.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2"	2	ท่อน	275.70	551.00			551.00	
4	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 15 ซม.	3	ท่อน	70.00	210.00			210.00	
5	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2	ตัว	61.77	123.00			123.00	
6	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2	ตัว	146.00	292.00			292.00	
7	ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	2	ตัว	105.00	210.00			210.00	
8	ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน Ø 2"- 1"	2	ตัว	380.00	760.00			760.00	
9	หน้าจานเกลียวใน Ø 2"	2	ตัว	180.00	360.00			360.00	
10	น๊อตหน้าจาน	16	ตัว	18.00	288.00			288.00	
11	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3	ตัว	115.71	347.00			347.00	
12	เขี้ยวหัวทองเหลือง Ø 2"	2	ตัว	640.00	1,280.00			1,280.00	
13	ประตุน้ำบอลวาล์ว Ø 2"	2	ตัว	580.00	1,160.00			1,160.00	
14	ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1	ตัว	80.91	80.00			80.00	
15	น๊อตเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2	ตัว	32.00	64.00			64.00	
16	น๊อตเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8	ตัว	13.00	104.00			104.00	
17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2	ตัว	61.77	123.00			123.00	
18	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4" x 3/4"	2	ตัว	290.00	580.00			580.00	
19	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 2"	1	ตัว	157.47	157.00			157.00	
20	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4	ตัว	24.36	97.00			97.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2	ตัว	264.00	528.00			528.00	
22	น๊อตเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	10	ตัว	8.00	80.00			80.00	
23	ประตุน้ำบอลวาล์ว Ø 1/2"	6	ตัว	130.00	780.00			780.00	
24	ข้องอเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	7	ตัว	10.44	73.00			73.00	
25	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2	ตัว	15.37	30.00			30.00	
26	เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน	2	อัน	280.00	560.00			560.00	
	รวมยอดยกไป				11,161.00		0.00	11,161.00	