

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโหล่มุดสัง ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

แบบเลขที่ 1141005

กองช่าง อบต.เกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12 ลบ.ม.	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	6 ลบ.ม.	373.83	2,242.98	91.00	546.00	2,788.98	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	197 ตร.ม.	400.00	78,800.00	133.00	26,201.00	105,001.00	
2.2	ตะปู	49 กก.	35.82	1,755.18	-	-	1,755.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,399.13	2,798.26	391.00	782.00	3,580.26	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,636.55	9,819.30	391.00	2,346.00	12,165.30	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	20 ลบ.ม.	1,771.72	35,434.40	391.00	7,820.00	43,254.40	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,352.31	1,352.31	376.00	376.00	1,728.31	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45 กก.	20.20	909.00	4.10	184.50	1,093.50	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635 กก.	19.66	12,484.10	4.10	2,603.50	15,087.60	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710 กก.	18.68	13,262.80	3.30	2,343.00	15,605.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90 กก.	16.47	1,482.30	3.30	297.00	1,779.30	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	37.38	1,682.10	-	-	1,682.10	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1 ท่อน	1,211.31	1,211.31	135.00	135.00	1,346.31	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,296.20	4,592.40	250.00	500.00	5,092.40	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,575.95	3,151.90	175.00	350.00	3,501.90	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	823.36	823.36	110.00	110.00	933.36	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	1 ท่อน	678.50	678.50	80.00	80.00	758.50	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4 ท่อน	542.06	2,168.24	50.00	200.00	2,368.24	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	373.83	747.66	35.00	70.00	817.66	
5.8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	275.70	275.70	30.00	30.00	305.70	
5.9	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	2 ท่อน	49.53	99.06	30.00	60.00	159.06	
5.10	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	1 ท่อน	63.55	63.55	30.00	30.00	93.55	
5.11	ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
5.12	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6 ตัว	10.00	60.00	-	-	60.00	
5.13	ฝาครอบ G/S dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
5.14	ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6 ท่อน	115.00	690.00			690.00	
	รวมยอดยกไป			177,694.41		46,624.00	224,318.41	