

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโหล๊ะมุดสัง ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

แบบเลขที่ 211025

กองช่าง อบต.เกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								
	ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73	ม. ³	0.00	0.00	125.00	9,125.00	9,125.00	
	ทรายหยาบ	5	ม. ³	373.83	1,869.00	91.00	455.00	2,324.00	
	เสาเข็ม คอ.ร. ไซ 0.18x0.18x6.00 ม	25	ต้น	870.00	21,750.00	176.00	4,400.00	26,150.00	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ม. ³	1,399.13	3,497.00	391.00	977.00	4,474.00	
	คอนกรีต 1:2:4	2.50	ม. ³	1,636.55	4,091.00	391.00	977.00	5,068.00	
	คอนกรีต 1:1.5:3	13	ม. ³	1,771.72	23,032.00	391.00	5,083.00	28,115.00	
	ปูนทราย	2	ม. ³	1,352.31	2,704.00	391.00	782.00	3,486.00	
3	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90	ม. ²	400.00	36,000.00	133.00	11,970.00	47,970.00	
	ตะปู	23	กก.	35.82	823.00	0.00	0.00	823.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	948	กก.	19.66	18,637.00	4.10	3,886.00	22,523.00	
	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	344	กก.	18.68	6,425.00	3.30	1,135.00	7,560.00	
	ลวดผูกเหล็ก	39	กก.	37.38	1,457.00	0.00	0.00	1,457.00	
5	งานผนัง								
	ฉาบปูนเรียบ	37	ม. ²	50.00	1,850.00	82.00	3,034.00	4,884.00	
	ขัดมันพื้น	16	ม. ²	66.00	1,056.00	40.00	640.00	1,696.00	
6	งานทาสี								
	สีพลาสติก	34	ม. ²	40.00	1,360.00	30.00	1,020.00	2,380.00	
	สีน้ำมัน	5	ม. ²	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	ทาสีเมนต์เบส	33	ม. ²	100.00	3,300.00	40.00	1,320.00	4,620.00	
7	ท่อระบายอากาศ								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	0.17	ท่อน	2,296.20	390.00			390.00	
	ข้อต่อ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2	ตัว	382.22	764.00			764.00	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1	ตัว	526.64	526.00		320.00	846.00	
	เทพื้นเกลียว	2	ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1	ชุด	90.00	90.00			90.00	
8	ท่อน้ำล้น								
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว	1	ตัว	290.00	290.00			290.00	
	ข้อต่อ 90° เหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2	ตัว	216.92	433.00			433.00	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	0.17	ท่อน	1,575.95	267.00		280.00	547.00	
	รวมยอดยกไป				130,860.00		45,594.00	176,454.00	