

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโหล่มุดสัง ม.10 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

แบบเลขที่ รพช.เลขที่ พน.2 - 34/2541

กองช่าง อบต.เกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	30 ลบ.ม.	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	8 ลบ.ม.	373.83	2,990.64	91.00	728.00	3,718.64	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบ	10 ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	133.00	1,330.00	5,330.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	ต้น			-	-		
2.4	ตะปู	12 กก.	35.82	429.84	-	-	429.84	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,399.13	1,399.13	391.00	391.00	1,790.13	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	11 ลบ.ม.	1,636.55	18,002.05	391.00	4,301.00	22,303.05	
3.3	คอนกรีต 1:1 1/2:3	ลบ.ม.						
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	กก.		0.00		0.00	0.00	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	กก.		0.00		0.00	0.00	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia.12 มม.(8.88 กก./เส้น)	177.6 กก.	18.41	3,269.62	3.30	586.08	3,855.70	
4.4	เหล็กเส้นกลม dia.15 มม.(13.90 กก./เส้น)	348 กก.	18.19	6,321.03	3.30	1,146.75	7,467.78	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	กก.						
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	12 กก.	37.38	448.56	-	-	448.56	
4.7	เสาเข็ม คอร. หกเหลี่ยมกลวง 6" x 6.00 ม.	25 ต้น	465.00	11,625.00	176.00	4,400.00	16,025.00	
4.8	Bolts Ø 25 มม. ยาว 0.80 ม.	12 ชุด	220.00	2,640.00			2,640.00	
	5. งานหอดังเหล็ก							
5.1	หอดังเหล็กแซมแป้นความจุ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 ชุด	350,000.00	350,000.00			350,000.00	
5.2	เกย์วัดแรงดัน	1 ตัว	250.00	250.00			250.00	
5.3	สวิทช์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
5.4	ตู้สวิทช์กันน้ำ 2 ชั้น ขนาด SIAE NO.2	1 ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
5.5	ค่าแรงประกอบอุปกรณ์และติดตั้งถังแซมแป้น	1 LS			12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	6. งานติดตั้งสายล่อฟ้า							
6.1	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1 อัน	500.00	500.00			500.00	
6.2	แท่งกราวด์ทองแดง Ø 5/8" x 3.00 ม.	1 อัน	650.00	650.00			650.00	
6.3	แคลิเบรต์สายดิน Ø 5/8"	2 อัน	50.00	100.00			100.00	
	รวมยอดยกไป						440,758.69	