

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สพด.บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11
 ติดตั้งหลังคาและทางทำตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ากำหนด
 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทางเท้า				-		-	-	
1	คานGB				-		-	-	
	เหล็ก DB12	0.03	ตัน	18,684.00	560.52	3,300.00	99.00	659.52	
	เหล็ก RB6	0.01	ตัน	22,312.00	223.12	4,100.00	41.00	264.12	
	ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	37.38	44.86		-	44.86	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00	133.00	798.00	3,198.00	
	ตะปู	1.50	กก.	35.82	53.73		-	53.73	
	คอนกรีต 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	2,331.00	1,048.95	498.00	224.10	1,273.05	
2	งานพื้น				-		-	-	
	เหล็กวางเมท	10.00	ตร.ม.	31.00	310.00	5.00	50.00	360.00	
	คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,331.00	2,331.00	498.00	498.00	2,829.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยอดยกไป				-		-	8,682.28	