

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สพด.บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11

ประมาณงาน ติดตั้งหลังคาและทางเท้าตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่ากำหนด

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				-		-	8,682.28	
	งานหลังคา				-		-	-	
	ท่อเหล็กกลมบดสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,247.66	2,495.32		-	2,495.32	
	อะเสเหล็ก ขนาด 100x50x20x2.3	4.00	ท่อน	589.00	2,356.00	235.00	940.00	3,296.00	
	ฉันทันเหล็ก ขนาด 100x50x20x2.3	7.00	ท่อน	589.00	4,123.00	235.00	1,645.00	5,768.00	
	แปเหล็ก ขนาด 75x50x20x2.4	7.00	ท่อน	507.00	3,549.00	210.00	1,470.00	5,019.00	
	กระเบื้องลอนคู่	72.00	แผ่น	45.79	3,296.88		-	3,296.88	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	144.00	ชุด	6.00	864.00		-	864.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	32.00	ตร.ม.		-	45.00	1,440.00	1,440.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	20.00	เมตร	57.00	1,140.00	73.00	1,460.00	2,600.00	
	รางน้ำสังกะสี	5.00	เมตร	900.00	4,500.00		-	4,500.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น				-		-	37,961.48	