

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา                   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไคร - ห้วยกรวด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน                   กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง               หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณราคา           กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย           คณะกรรมการกำหนดราคากลาง           ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

แผ่นที่ 1/1

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ        |                    | ค่าแรงงาน       |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ               |
|----------|-------------------------|----------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
|          |                         |          |       | ราคา<br>หน่วยละ | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา<br>หน่วยละ | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |                        |
| 1        | งานระดับปรับพื้นทางเดิม | 1,500.00 | ตร.ม. |                 | -                  | 9.83            | 14,745.000         | 14,745.000                           | ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ |
| 2        | งานคอนกรีต 1:2:4        | 180.00   | ลบ.ม. | 2,105.14        | 378,925.200        | 306.00          | 55,080.000         | 434,005.200                          | 19.00 - 19.99 บาท      |
| 3        | เหล็กวงายเมท 4 มม.      | 1,200.00 | ตร.ม. | 31.00           | 37,200.000         | 5.00            | 6,000.000          | 43,200.000                           |                        |
| 4        | เหล็ก RB 15             | 0.15     | ตัน   | 20,771.00       | 3,115.650          | 3,300.00        | 495.000            | 3,610.650                            |                        |
| 5        | เหล็ก RB 19             | 0.03     | ตัน   | 24,498.00       | 734.940            | 2,900.00        | 87.000             | 821.940                              |                        |
| 6        | เหล็ก DB 16             | -        | ตัน   |                 | -                  |                 | -                  | -                                    |                        |
| 7        | ยางแอสฟัลท์             | 12.00    | ลิตร  | 25.00           | 300.000            |                 | -                  | 300.000                              |                        |
| 8        | งานไม้แบบ               | 45.00    | ตร.ม. | 400.00          | 18,000.000         | 133.00          | 5,985.000          | 23,985.000                           |                        |
| 9        | ทรายหยาบรองพื้น         | 60.00    | ลบ.ม. | 373.83          | 22,429.800         | 99.00           | 5,940.000          | 28,369.800                           |                        |
| 10       | หินผุไหล่ทาง            | 30.00    | ลบ.ม. | 184.00          | 5,520.000          |                 | -                  | 5,520.000                            |                        |
|          |                         |          |       |                 | -                  |                 | -                  | -                                    |                        |
|          |                         |          |       |                 | -                  |                 | -                  | -                                    |                        |
|          |                         |          |       |                 | -                  |                 | -                  | -                                    |                        |
|          |                         |          |       |                 | -                  |                 | -                  | -                                    |                        |
|          | สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น    |          |       |                 | -                  |                 | -                  | 554,557.590                          |                        |