รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มพื้นทางเท้าของ ศพด.บ้านคลองใหญ่

ปริมาณงาน เทคอนกรีตพื้นทางเท้า มีนที่ไม่น้อยกว่า 36.43 ตร.ม. ตามแบบ อบต.เกาะเต่ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานฐานราก**				-		-	-	
	ขุดดินถมคืน	8.10	ลบ.ม.		-	99.00	801.90	801.90	
	เหล็ก DB 12	0.11	ตัน	18,684.18	2,055.26	3,300.00	363.00	2,418.26	
	ลวดผูกเหล็ก	3.30	กก.	37.38	123.35		-	123.35	
	คอนกรีต 1:2:4	2.44	ลบ.ม.	2,331.78	5,689.54	306.00	746.64	6,436.18	
2	**งานคาน GB**				-		-	-	
	เหล็ก DB 12	0.11	ตัน	18,684.18	2,055.26	3,300.00	363.00	2,418.26	
	เหล็ก RB 9	0.07	ตัน	21,351.11	1,494.58	4,100.00	287.00	1,781.58	
	ลวดผูกเหล็ก	5.40	กก.	37.38	201.85		-	201.85	
	ไม้แบบ	18.63	ตร.ม.	400.00	7,452.00	133.00	2,477.79	9,929.79	
	ตะปู	4.66	กก.	35.82	166.92		-	166.92	
	คอนกรีต 1:2:4	1.40	ลบ.ม.	2,331.78	3,264.49	306.00	428.40	3,692.89	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยอดยกไป							**27,970.99**	