รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซ่มพื้นทางเท้าของ ศพด.บ้านคลองใหญ่

ปริมาณงาน เทคอนกรีตพื้นทางเท้า มีนที่ไม่น้อยกว่า 36.43 ตร.ม. ตามแบบ อบต.เกาะเต่ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
	ยอดยกมา							**27,970.99**	
3	**คาน GB 1**				-		-	-	
	เหล็ก DB 12	0.14	ตัน	18,684.18	2,615.79	3,300.00	462.00	3,077.79	
	เหล็ก RB 6	0.05	ตัน	22,312.03	1,115.60	4,100.00	205.00	1,320.60	
	ลวดผูกเหล็ก	5.70	กก.	37.38	213.07		-	213.07	
	ไม้แบบ	12.30	ตร.ม.	400.00	4,920.00	133.00	1,635.90	6,555.90	
	ตะปู	6.15	กก.	35.82	220.29		-	220.29	
	คอนกรีต 1:2:4	1.85	ลบ.ม.	2,331.78	4,313.79	306.00	566.10	4,879.89	
4	**พื้น S**				-		-	-	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	36.43	ตร.ม.	220.00	8,014.60	25.00	910.75	8,925.35	
	เหล็กวายเมท	36.43	ตร.ม.	31.00	1,129.33	5.00	182.15	1,311.48	
	คอนกรีต 1:2:4	1.82	ลบ.ม.	2,331.78	4,243.84	306.00	556.92	4,800.76	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน							**59,276.12**	