

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านปากเหมือง

ปริมาณงาน ติดตั้งกรองน้ำหลัก จำนวน 1 เครื่อง และชุดดินวางท่อ PE80 PN10 ขนาด Ø 110 มม. ยาว 858 ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	622,766.64	
2	ประเภทงานจัดซื้อ	160,500.00	
		783,266.64	
สรุป	ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ทองพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงเกียรติ พลหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แดงสิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ปร.5

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านปากเหมือง

ปริมาณงาน ติดตั้งกรองน้ำเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง และชุดดินวางท่อ PE80 PN10 ขนาด Ø 110 มม. ยาว 858 ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ประเภทงานอาคาร จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	475,721.21	1.3091	622,766.64	
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			622,766.64	
	คิดเป็นเงินงบประมาณในการก่อสร้าง			622,766.64	
	ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ทองพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง .

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทรงเกียรติ พลหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แดงสิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางประเภทงานก่อสร้าง

ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านปากเหมือง
 ปริมาณงาน ติดตั้งกรองน้ำเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง และขุดดินวางท่อ PE80 PN10 ขนาด Ø 110 มม. ยาว 858 ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานก่อสร้าง								
1	ก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำเหล็ก				-		-	-	
	3.1ฐานรากถังกรองน้ำเหล็ก (ชนิดไม่คอกเข็ม)				-		-	-	
	- ขุดดินปรับพื้นที่	1.00	งาน		-		-	500.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	579.44	115.89		-	115.89	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	2,355.14	942.06	466.00	186.40	1,128.46	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.80	ตร.ม.	400.00	320.00	139.00	111.20	431.20	
	- เหล็ก วายเมท 4 มม.@0.20 ม.	4.00	ตร.ม.	26.26	105.04	5.00	20.00	125.04	
	- ตะปู	0.50	กก.	42.06	21.03		-	21.03	
2	งานต่อท่อ PE และอุปกรณ์				-		-	-	
	- งานต่อท่อ PE80 PN10 ขนาด Ø 110 มม.	858.00	เมตร	338.20	290,175.60	150.00	128,700.00	418,875.60	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ ชนิดก้านไม้ยก ขนาด 4 นิ้ว	3.00	เครื่อง	9,780.00	29,340.00	800.00	2,400.00	31,740.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.00	เครื่อง	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	- มิเตอร์วัดน้ำ 4 นิ้ว	1.00	เครื่อง	15,400.00	15,400.00	800.00	800.00	16,200.00	
	- แพลยน้ำ	1.00	ชุด		-		-	6,000.00	
	รวมเป็นเงิน				-		-	475,721.21	

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางประเภทงานจัดซื้อ

ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านปากเหมือง
ปริมาณงาน ติดตั้งกรองน้ำหลัก จำนวน 1 เครื่อง และชุดดินวางท่อ PE80 PN10 ขนาด Ø 110 มม. ยาว 858 ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานจัดซื้อ				-		-	-	
	ถังกรองน้ำหลัก 72 นิ้ว หนา 4.5 มม. ท่อน้ำเข้าออก 3 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ความสูงไม่รวมขา 150 ซม. พร้อมสารกรอง	1.00	เครื่อง		-		-	150,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเป็นเงิน				-		-	150,000.00	